

## Hummuli vald

### Hummuli asula

### Investeeringute maksumused

Projekti number	Ühik	Kogus	Hind	Baashind	Maksumus
<b>VEEVARUSTUS</b>					
<b>B-1 Veevõrgu rekonstrueerimine</b>					
survetoru kõvakattega alal	m	500	2 900 kr	0 kr	1 450 000 kr
survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	2170	2 500 kr	0 kr	5 425 000 kr
majaühendus	tk	32	10 000 kr	0 kr	320 000 kr
läbiviik jõe, maantee või raudtee alt	tk	2	220 000 kr	0 kr	440 000 kr
<b>B-2 Veevõrgu rajamine</b>					
survetoru kõvakattega alal	m	1310	2 900 kr	0 kr	3 799 000 kr
survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	400	2 500 kr	0 kr	1 000 000 kr
majaühendus	tk	25	10 000 kr	0 kr	250 000 kr
<b>Veevarustus kokku</b>					<b>12 684 000 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>3 171 000 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>15 855 000 kr</b>
<b>KANALISATSIOON</b>					
<b>C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine</b>					
isevoolne kan.toru kõvakattega alal	m	500	3 000 kr	0 kr	1 500 000 kr
isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	1690	2 700 kr	0 kr	4 563 000 kr
majaühendus	tk	25	10 000 kr	0 kr	250 000 kr
läbiviik jõe, maantee või raudtee alt	tk	1	220 000 kr	0 kr	220 000 kr
<b>C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine</b>					
isevoolne kan.toru kõvakattega alal	m	450	3 000 kr	0 kr	1 350 000 kr
isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	1100	2 700 kr	0 kr	2 970 000 kr
majaühendus	tk	25	10 000 kr	0 kr	250 000 kr
väike reoveepumpla Q < 5 l/s	kmp	2	300 000 kr	0 kr	600 000 kr
kan.survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	240	2 500 kr	0 kr	600 000 kr
läbiviik jõe, maantee või raudtee alt	tk	1	220 000 kr	0 kr	220 000 kr
<b>D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine</b>					
biotiigi rekonstrueerimine	asula	m2	8400	100 kr	840 000 kr
biotiigi rekonstrueerimine	lumelinn	m2	1860	100 kr	186 000 kr
lammutustööd	lumelinn	tk	1	500 000 kr	500 000 kr
<b>Kanalisatsioon kokku</b>					<b>14 049 000 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>3 512 250 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>17 561 250 kr</b>
kahe toru ehitus ühes kaevikus	m	4 700	-1 782 kr	0 kr	-8 375 400 kr
<b>Kõik kokku</b>					<b>18 357 600 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>4 589 400 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>22 947 000 kr</b>

## Hummuli vald

### Jeti asula

### Investeeringute maksumused

Projekti number	Ühik	Kogus	Hind	Baashind	Maksumus
<b>VEEVARUSTUS</b>					
<b>A-1 Puurkaevpumpplate rekonstrueerimine</b>					
üheastmelise pumpla tehnoloogia	kmp	1	270 000 kr	0 kr	270 000 kr
hoone	m <sup>2</sup>	12	10 000 kr	0 kr	120 000 kr
veetöötlus (mangaan+raud)	m <sup>3</sup> /h	2	22 000 kr	90 000 kr	134 000 kr
<b>Veevarustus kokku</b>					<b>524 000 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>131 000 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>655 000 kr</b>
<b>KANALISATSIOON</b>					
<b>C-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine</b>					
isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	220	2 700 kr	0 kr	594 000 kr
majaühendus	tk	5	10 000 kr	0 kr	50 000 kr
<b>C-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine</b>					
isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	m	80	2 700 kr	0 kr	216 000 kr
majaühendus	tk	1	10 000 kr	0 kr	10 000 kr
<b>D-1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine</b>					
reoveepuhasti Q = 10-100 m <sup>3</sup> /d (Tüüp 2)	ie	50	5 500 kr	800 000 kr	1 075 000 kr
väike reoveepumpla Q < 5 l/s	kmp	1	300 000 kr	0 kr	300 000 kr
<b>Kanalisatsioon kokku</b>					<b>2 245 000 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>561 250 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>2 806 250 kr</b>
<b>Kõik kokku</b>					<b>2 769 000 kr</b>
<b>Lisa 25%</b>					<b>692 250 kr</b>
<b>Kokku</b>					<b>3 461 250 kr</b>